

AMIDAMENTS

Data: 09/09/08

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1907-SABADELL
Capítol 01 REPARACIONS SEGONS INFORME

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K2182301	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs baixada de runa desde zona d'actuació a contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/Vallirana, 5							
2	6º 1ª		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
3	C/Antoni Forrellad, 101							
4	2º 1ª		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **90,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	K8121312	m2	Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. Inclou pont d'unió en elements de formigó del forjat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/Vallirana, 5							
2	6º 1ª		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
3	C/Antoni Forrellad, 101							C#*D#*E#*F#
4	2º 1ª		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **90,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	K2183651	m2	Arrencada de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs baixada de runa desde zona d'actuació a contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/Antoni Forrellad, 105							
2	2º 2ª		2,100				2,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,100**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	EE441K00	m	Extracció i nova col·locació de tub flexible compost de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 250 mm de D. Inclòs baixada de runa desde zona d'actuació a contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/Antoni Forrellad, 105							
2	2º 2ª		3,300				3,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,300**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	K898K2A1	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sostre enguixat							
2	C/Vallirana, 5							
3	6º 1ª		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
4	C/Antoni Forrellad, 101							C#*D#*E#*F#
5	2º 1ª		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
6	Cel ras pladur							

AMIDAMENTS

Data: 09/09/08

Pàg.: 2

7	C/Antoni Forrellad, 105							
8	2º 2ª		2,100				2,100	C#*D#*E#*F#
9	Altres		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,100

6 C3077202 m2 Cel ras amb plaques de cartró-guix tipus WR o similar, amb estructura metàl·lica i plaques de 13 mm de guix. Inclòs elements de subjecció i complements. Partida totalment acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	C/Antoni Forrellad, 105							
2	2º 2ª		2,100				2,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,100

7 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs baixada de runa desde zona d'actuació a contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	C/Antoni Forrellad, 105							
2	2º 2ª		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 K81131E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat. Inclòs mallatex amb pegolan en la zona de reparació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	C/Antoni Forrellad, 105							
2	2º 2ª		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 K823124V m2 Enrajolat de parament vertical interior de bany a una alçària <=3 m, amb rajola igual o similar a l'existent, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	C/Antoni Forrellad, 105							
2	2º 2ª		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 K812B012 m Formació de junta en canaleta entre pilar i massissat mitjantçant la formació de dues arestes de guix per racó en angle recte, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	C/Antoni Forrellad, 105							
2	2º 2ª		2,700				2,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

Obra 01 PRESSUPOST 1907-SABADELL
Capítol 02 REPARACIONS SEGONS GENERALITAT

AMIDAMENTS

Data: 09/09/08

Pàg.: 3

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K614TK1E	u	(G+) Tancat lateral de caixes de persiana amb envà de plaques de guix laminat WR, amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals ancorats a sostre i paraments verticals, aplacat a una cara i segellat perimetral. Inclòs desmuntatge i posterior muntatge de tapa de registre caixa de persiana, persiana i mecanismes de persiana.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Vallirana		153,000				153,000	C#*D#*E#*F#
2	C/ Antoni Forrellad, 101							
3	2º 1ª		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	2º 6ª		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	C/ Antoni Forrellad, 105							C#*D#*E#*F#
6	2º 2ª		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
7	6º 1ª		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	K7J511AA	m	(G+) Segellat interior de junt entre materials d'obra i fusteria d'alumini de façana, amb projectat interior amb espuma de poliuretà.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			792,530				792,530	C#*D#*E#*F#
2	Inclòs en amid. filtracions aigua entre vi							
3	C/ Vallirana 1 (5º 1ª) C/ Vallirana 3 (1º							
4	C/ Vallirana 5 (7º 1ª) C/ Vallirana 7 (5º							
5	C/ Antoni Forrellad 105 (6º 1ª)							

TOTAL AMIDAMENT 792,530

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	K7J5131A	m	(G+) Segellat de junt entre materials d'obra i fusteria d'alumini exterior de façana, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			792,530				792,530	C#*D#*E#*F#
2	Inclòs en amid. filtracions aigua entre vi							
3	C/ Vallirana 1 (5º 1ª) C/ Vallirana 3 (1º							C#*D#*E#*F#
4	C/ Vallirana 5 (7º 1ª) C/ Vallirana 7 (5º							C#*D#*E#*F#
5	C/ Antoni Forrellad 105 (6º 1ª)							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 792,530

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	UR080010	u	Extracció de calaix de fusta de protecció de conducte horitzontal d'extracció de fums, repicat d'arrebossat de la zona afectada, nova realització d'arrebossat de la zona a reparar amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i nova realització de calaix de fusta. Inclou retirada de runa desde zona d'actuació fins a contenidor, segellat entre calaix i arrebossat amb Sikaflex o equivalent i pintat amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/Vallirana, 1							
2	2º 2ª		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	C/Vallirana, 3							
4	6º 1ª		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/09/08

Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT

5 K2183802 m Extracció i nova col·locació de tub d'extracció de fums de caldera en posició vertical. Inclòs baixada de runa desde zona d'actuació a contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Vallirana 1							
2	2º 2ª		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	6ª 2ª		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	7º 2ª		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	C/ Vallirana 3							
6	4º 2ª		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Altres		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6 K2197221 m Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs baixada de runa desde zona d'actuació a contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/Vallirana, 1							
2	2º 2ª		7,500				7,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7 E9U7U010 m Sòcol de fusta igual o similar a l'existent, col·locat amb tacs d'expansió i cargols

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/Vallirana, 1							
2	2º 2ª		7,500				7,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8 K2161511 u (G+) Realització de cata en envà de pladur, de 80 cm d'amplaria en zona de canonades, fixació de canonades d'aigua i col·locació de llana de roca en interior i recomposició de cata amb envà de pladur amb dues plaques de 13 mm de gruix.. Inclou realització de cata amb mitjans manuals, baixada de material desde zona d'actuació fins contenidor i càrrega manual de runa sobre contenidor, i pintat de zona de cata realitzada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/Vallirana, 1							
2	4º 1ª		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

9 C3050011 u (G+) Formació d'envà davant de zona de fisura entre pilar i paret, amb envà de plaques de guix laminat, amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals cada 45 cm ancorats a sostre i terra, aplacat a una cara amb una placa de 15 mm de gruix. Inclòs pintat d'envà realitzat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10 K2182232 m2 (G+) Repicat i sanejament de fisures a reparar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs baixada de runa desde zona d'actuació a contenidor.

AMIDAMENTS

Data: 09/09/08

Pàg.: 5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 44FR18E4 m (G+) Grapat de fisures en paret d'obra ceràmica, amb acer corrugat inoxidable de diàmetre 10 cada 50 cm i reomplert de fisura amb morter sense retracció.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

12 KAZ13196 m (G+) Extracció de tapajunts existents de portes d'entrada a habitatges i nova col·locació de tapajunts de fusta igual o similar a l'existent de 9 mm d'espesor i 100 mm d'amplaria. Inclòs baixada de runa desde zona d'actuació a contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/Vallirana, 1							
2	5º 1ª, 6º 2ª		4,400				4,400	C#*D#*E#*F#
3	C/Vallirana, 3							
4	2º 1ª, 4º 2ª		4,400				4,400	C#*D#*E#*F#
5	C/Vallirana, 5							C#*D#*E#*F#
6	3º 2ª, 7º 1ª		4,400				4,400	C#*D#*E#*F#
7	C/Vallirana, 7							C#*D#*E#*F#
8	4º 1ª, 5ª 2ª, 6º 2ª		6,600				6,600	C#*D#*E#*F#
9	C/ Antoni Forrellad 101							
10	2º 1ª		2,200				2,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

13 K898J2A0 m2 (G+) Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			281,750	3,000			845,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 845,250

14 K898K2A0 m2 (G+) Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			199,000				199,000	C#*D#*E#*F#
2	Inclòs en amid. pintat sobre bany C/ V							

TOTAL AMIDAMENT 199,000

15 EKK15241 u Extracció i nova col·locació de reixeta de ventilació estampada d'alumini, de 20x40 cm, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Vallirana 1							
2	7º 1ª		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/09/08

Pàg.: 6

3	C/ Vallirana 3							
4	1º 2ª, 5º 2ª, 6º 1ª, 7º 2ª	4,000					4,000	C#*D#*E#*F#
5	C/ Vallirana 5							
6	3º 2ª, 6º 1ª, 7º 1ª, 7º 2ª	4,000					4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

16 C3077602 m (G+) Suministre i col·locació de barrets de xemeneies de ventilació metalls, entre 40 i 60 cm d'amplada, format per suport de xemeneia perimetral amb xapa plegada d'acer galvanitzat en calent per pintar de 3 mm d'espessor ancorada en part superior obra ceràmica de xemeneia amb espàrrec M8 d'acer galvanitzat mitjançant resines epoxi, i cargol d'acer inox M8 tipus Hallen en part frontal; i lames tipus LAMA Z soldades a estructura perimetral de marc amb perfils d'acer galvanitzat, i coronació de xemeneia amb xapa plegada de 3 mm de gruix amb acer galvanitzat. Inclou pintat amb dues capa antioxidant i dues d'acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terrazo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs baixada de runa desde zona d'actuació a contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			275,000				275,000	C#*D#*E#*F#
2	Inclos en amid. C/ Vallirana 1 (6º 1ª) C/							
3	2º 2ª, 5º 2ª, 6º 2ª, 7º 1ª i 7º 2ª) C/ Vallir							
4	5º 2ª i 6º 2ª) C/ Antoni Forrellad 105 (2º							

TOTAL AMIDAMENT 275,000

18 E9C1241B m2 Paviment de terrazo igual a l'existent, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús interior intens

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			275,000				275,000	C#*D#*E#*F#
2	Inclos en amid. C/ Vallirana 1 (6º 1ª) C/							
3	2º 2ª, 5º 2ª, 6º 2ª, 7º 1ª i 7º 2ª) C/ Vallir							C#*D#*E#*F#
4	5º 2ª i 6º 2ª) C/ Antoni Forrellad 105 (2º							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,000

19 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillat del paviment de terrazo o pedra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			275,000				275,000	C#*D#*E#*F#
2	Inclos en amid. C/ Vallirana 1 (6º 1ª) C/							C#*D#*E#*F#
3	2º 2ª, 5º 2ª, 6º 2ª, 7º 1ª i 7º 2ª) C/ Vallir							C#*D#*E#*F#
4	5º 2ª i 6º 2ª) C/ Antoni Forrellad 105 (2º							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,000

20 K7J5132A m Segellat de junt entre vidre i bastiment fusteria d'alumini exterior de façana, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 09/09/08

Pàg.: 7

1	C/ Vallirana, 5							
2	7º 1ª		16,500				16,500	C#*D#*E#*F#
3	C/ Antoni Forrellad, 101							
4	2º 6ª		38,400				38,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,900

21 EC171123 m2 Extracció i nova col·locació de vidre aïllant de dues llunes incolores de gruix i cambra d'aire igual a l'existent, col·locat amb llistó de vidre alumini

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Vallirana, 5							
2	7º 1ª		4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
3	C/ Antoni Forrellad, 101							
4	2º 6ª		6,500				6,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

22 K823123V m2 (G+) Enrajolat de parament vertical interior de cuina a una alçària <=3 m, amb rajola igual o similar a l'existent, col·locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Vallirana, 5							
2	7º 1ª		7,850				7,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,850

23 KN316427 u Extracció de reixa del conducte vertical de ventilació de bany i neteja interior, i posterior col·locació de reixa de ventilació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/ Vallirana, 7							
2	5º 2ª		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 EKK13221 u Realització de forat a tancament existent i nova col·locació de reixeta plana de ventilació d'alumini pintada, de 20x20 cm, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Antoni Forrellad 105							
2	2º 2ª		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 EJ3847D7 u Extracció i nova col·locació i connexió de desguàs d'aiguera de cuina a baixant general.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Antoni Forrellad 105							
2	2º 2ª		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 K219CC11 m2 (G+) Reforç impermeabilització en trobades plaça / façana edifici, amb extracció de peces de paviment de plaça per posterior reutilització, extracció d'impermeabilització i de pendents de plaça interior, i nova formació de pendents cap a embornals existents amb formigó cel·lular d'un gruix entre 4-10 cm, regularització de tota la

AMIDAMENTS

Data: 09/09/08

Pàg.: 8

superfície amb una capa de morter de 2 cm. de gruix i posterior impermeabilització segons QB-90 amb una membrana LO-30-FV i una segona membrana LBM(SBM)-40-FP i doblat de la làmina en trobades amb paraments, feltre de protecció amb geotextil de 150gr/m2., capa de protecció de tota la superfície amb una capa de morter de 2 cm. de gruix, i col·locació de paviment amb peces recuperades sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland. Inclou càrrega de runa sobre camió o contenidor, realització de mitges canyes i regata perimetral i segellat en trobades de lamina impermeable amb paraments verticals, part proporcional de formació de pendent i part proporcional de peces de paviment igual a l'existent..

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			142,500	2,000			285,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,000

- 27 K219CC12 m2 (G+) Reparació de bassalts existents d'aigua amb extracció de peces de paviment de plaça per posterior reutilització, extracció d'impermeabilització i de pendents de plaça interior, i nova formació de pendents cap a embornals existents amb formigó cel·lular d'un gruix entre 4-10 cm, regularització de tota la superfície amb una capa de morter de 2 cm. de gruix i posterior impermeabilització segons QB-90 amb una membrana LO-30-FV i una segona membrana LBM(SBM)-40-FP i doblat de la làmina en trobades amb paraments i buneres, feltre de protecció amb geotextil de 150gr/m2., capa de protecció de tota la superfície amb una capa de morter de 2 cm. de gruix, i col·locació de paviment amb peces recuperades sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland. Inclou càrrega de runa sobre camió o contenidor, part proporcional de formació de pendent i part proporcional de peces de paviment igual a l'existent..

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.706,500	0,200			341,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 341,300

- 28 E1000001 m2 Muntatge - desmuntatge i amortització de bastida tubular, amb xarxa exterior de protecció, plataforma de protecció en planta baixa, faldons de recollida d'aigües, amb el compliment de la normativa vigent de seguretat i salut

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana plaça interior		1.655,947				1.655,947	C#*D#*E#*F#
2			842,820				842,820	C#*D#*E#*F#
3			671,850				671,850	C#*D#*E#*F#
4	Façana tester duplex plaça interior		181,030				181,030	C#*D#*E#*F#
5	Façana C/Prats		343,850				343,850	C#*D#*E#*F#
6	Façana tester duplex C/Prats		208,390				208,390	C#*D#*E#*F#
7	Façana plaça exterior		812,770				812,770	C#*D#*E#*F#
8			299,310				299,310	C#*D#*E#*F#
9			322,160				322,160	C#*D#*E#*F#
10	Façana C/Antoni Forrellad		462,240				462,240	C#*D#*E#*F#
11			694,630				694,630	C#*D#*E#*F#
12	Façana C/ Vallirana		1.819,720				1.819,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.314,717

- 29 E1000003 m Reparació de fisures de cantonada d'edifici, consistents en extracció de les parts malmeses, extracció de 6 maons cada 12 filades per a la col·locació d'armadura galvanitzada tipus Murfor d-4 en tota la cantonada, extracció de 2 maons de la filada inferior en la zona de cantonada per la fixació de fleix d'acer galvanitzat de 150x40x2 mm a cada cantonada, fixat mecànicament amb tac d'expansió m-8 al pilar de formigó, i extracció de dos maons a nivell de forjat per la col·locació de perfil L40.4 galvanitzat en calent, fixat mecànicament al cantell de sostre amb tacs d'expansió m-8, i restitució de maons de cara vista de les mateixes característiques que els existents, càrrega i transport de runa a contenidor. Inclou pintat de zona de recolçament d'obra ceràmica sobre perfil L amb dues capes d'imprimació anticorrosiva a base de resines epoxi i fosfat de zinc tipus Sikadur Primer EG Phosphate i espolvorament a la superfície de sorres Sikadur-510.

AMIDAMENTS

Data: 09/09/08

Pàg.: 9

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			127,020				127,020	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,020

30	E1000004	m						
<p>Reforç del full exterior, forjat a forjat, mitjançant l'extracció de dos maons a nivell de sostre, col.locació de PNL galvanitzat en calent de 100x75x10 mm, fixat mecànicament al cantell de sostre amb tacs d'expansió m-8, segons detall, col.locació de plaquetes ceràmiques del mateix tamany amb ciment cola i posterior rejuntat amb morter sense retracció, segellat de la primera plaqueta amb morter resina epoxi, inclòs càrrega i transport de runa a contenidor. Inclou pintat de zona de recolçament d'obra ceràmica sobre perfil PNL amb dues capes d'imprimació anticorrosiva a base de resines epoxi i fosfat de zinc tipus Sikadur Primer EG Phosphate i espolvorament a la superfície de sorres Sikadur-510.</p>								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			350,000				350,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

31	E1000005	m2						
<p>Substitució de full exterior de maó vist, amb mitjans manuals, amb desploms > 1 cm, neteja de les bases de l'enderroc i nova col.locació de maons de cara vista de les mateixes característiques als existents, inclòs càrrega i transport de runa a contenidor</p>								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			115,000				115,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

32	E1000021	m						
<p>Obertura i neteja de fisura, grapat amb pletina d'acer galvanitzat de 300x50 cada 50 cm fixada al parament amb morter d'alta resistència tipus sika i restitució de la cara vista del mur ceràmic amb plaquetes de les mateixes característiques o amb morter de color.</p>								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			125,000				125,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

33	E1000009	m						
<p>Restitució de coronament de parets de 15 cm amb peça ceràmica vidriada amb goteró i col.locada amb morter mixt, inclòs neteja de la base i extracció de les peces malmeses existents</p>								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

34	E1000015	pa						
<p>Assaigs de materials de ceràmica cara vista existent, en característiques mecàniques, heladicitat, característiques geomètriques i absorció</p>								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

35	K7J510PB	M						
<p>Segellat de junt entre materials d'obra, amb morter sintètic de resines epoxi, tipus Sikaflex o similar, prèvia emprimació específica i neteja del suport</p>								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/09/08

Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 100,000

36 K218U001 m2 (G+) Desmuntatge d'aplacat de parament de pedra, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana plaça interior		49,730				49,730	C#*D#*E#*F#
2	Façana C/Prats		5,400				5,400	C#*D#*E#*F#
3	Tester dúplex C/Prats		10,180				10,180	C#*D#*E#*F#
4	Façana plaça exterior		7,800				7,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,110

37 K2182231 m2 (G+) Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana plaça interior		49,730				49,730	C#*D#*E#*F#
2	Façana C/Prats		5,400				5,400	C#*D#*E#*F#
3	Tester dúplex C/Prats		10,180				10,180	C#*D#*E#*F#
4	Façana plaça exterior		7,800				7,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,110

38 K81136K2 m2 (G+) Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana plaça interior		49,730				49,730	C#*D#*E#*F#
2	Façana C/Prats		5,400				5,400	C#*D#*E#*F#
3	Tester dúplex C/Prats		10,180				10,180	C#*D#*E#*F#
4	Façana plaça exterior		7,800				7,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,110

39 K83B51EE m2 (G+) Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <=3 m, amb pedra procedent del desmuntatge d'aplacat existent de façana, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locada amb ganxos d'acer inoxidable tipus FOPIMA de MASA i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou part proporcional de noves peces a col·locar iguals a l'existent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana plaça interior		49,730				49,730	C#*D#*E#*F#
2	Façana C/Prats		5,400				5,400	C#*D#*E#*F#
3	Tester dúplex C/Prats		10,180				10,180	C#*D#*E#*F#
4	Façana plaça exterior		7,800				7,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,110

40 C3050018 m Extracció i nova realització de junta vertical a obra vista d'un centímetre d'amplada, i posterior segellat a interior de junta amb d'espuma de poliuretà i segellat de junta amb masilla elàstica a base de poliuretà monocomponent i polimerització accelerada tipus SIKAFLEX PRO 2HP o similar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Juntes dilatació obra vista		185,000				185,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/09/08

Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 185,000

41 K87810A0 m2 Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana plaça interior		1.329,450				1.329,450	C#*D#*E#*F#
2			842,820				842,820	C#*D#*E#*F#
3			593,310				593,310	C#*D#*E#*F#
4	Façana tester duplex plaça interior		181,030				181,030	C#*D#*E#*F#
5	Façana C/Prats		318,950				318,950	C#*D#*E#*F#
6	Façana tester duplex C/Prats		184,990				184,990	C#*D#*E#*F#
7	Façana plaça exterior		732,970				732,970	C#*D#*E#*F#
8			272,960				272,960	C#*D#*E#*F#
9			278,360				278,360	C#*D#*E#*F#
10	Façana C/Antoni Forrellad		397,240				397,240	C#*D#*E#*F#
11			499,170				499,170	C#*D#*E#*F#
12	Façana C/ Vallirana		1.521,970				1.521,970	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.153,220

42 K8B11A00 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb pintura de siloxans

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana plaça interior		1.329,450				1.329,450	C#*D#*E#*F#
2			842,820				842,820	C#*D#*E#*F#
3			593,310				593,310	C#*D#*E#*F#
4	Façana tester duplex plaça interior		181,030				181,030	C#*D#*E#*F#
5	Façana C/Prats		318,950				318,950	C#*D#*E#*F#
6	Façana tester duplex C/Prats		184,990				184,990	C#*D#*E#*F#
7	Façana plaça exterior		732,970				732,970	C#*D#*E#*F#
8			272,960				272,960	C#*D#*E#*F#
9			278,360				278,360	C#*D#*E#*F#
10	Façana C/Antoni Forrellad		397,240				397,240	C#*D#*E#*F#
11			499,170				499,170	C#*D#*E#*F#
12	Façana C/ Vallirana		1.521,970				1.521,970	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.153,220

43 K2R65039 PA (G+I) Càrrega i transport de runa a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 15 km, amb contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000